Der Bogen, München

DOBLER
METALLBAU

Der Bogen, München

Baustelle Stand 24.06.2023

The next generation...

An etablierter Businessadresse entsteht ein Gebäudeensemble mit hohem architektonischen und städtebaulichen Anspruch. Das Architekturbüro HENN entwarf ein Gebäude mit zwei Fassaden.

Der Entwurf des Projektes „Der Bogen“ basiert auf der Verschränkung zweier dreischenkliger Gebäudeteile, deren Fassaden sich in ihrer Farbigkeit - Bronze und Messing - unterscheiden. Rücksprünge und Ausschnitte in der Fassade markieren die Eingänge und Innenhöfe. Im Erdgeschoss sind die Zugänge und öffentliche Bereiche teils voll verglast.

Als Niedrigenergiegebäude erhält „Der Bogen“ die Vorzertifizierung in DGNB Gold. Das Multi-Tenant-Gebäude mit sieben und acht Stockwerken bietet flexibel nutzbare, unterschiedlich große Büromietflächen. Im Erdgeschoss sind Gewerbeflächen sowie gastronomische Einrichtungen vorgesehen.

Auftraggeber:
Gustav Epple (GU)

Bauherr:
Giesecke + Devrient

Bauleitung:
Gustav Epple

Planender Architekt:
HPP Architekten GmbH, München

Fassadenberater:
Drees & Sommer

Montagezeit:
11/2022 - 02/2024

Leistungsumfang:
Planung, Herstellung, Lieferung und Montage der nachgenannten Fassadentypen und Konstruktionen.

Fassadenflächen & Massen:

9.500 m²	Elementfassade mit Vertikallisenen im Außenbereich
4.850 m²	Elementfassade im Innenhof
1.900 m²	Pfosten-Riegel Fassaden EG/1. OG
1.000 m²	hinterlüftete Leichtmetallbekleidungen Raffstoreanlagen sowie diverse Türen

Glas:
Glasaufbau: 44.2 VSG aus Float 2 x PVB-Folie / 14 SZR / 4 mm Float / 16 mm SZR / 44.2 VSG aus Float

T_L -Wert: ≥ 72 %
g -Wert: ≤ 48 %
U_g -Wert: ≤ 0,6 W/(m²K)
R_W-Wert: ≥ 41 dB

Oberfläche:
Pulverlack:
Messing Hell, IGP-591TE81012R10 (Medium Quarz)
Kupfer Dunkel, IGP-591TE82609R3F (Young Bronze)

Fassadenübergabe:
2024

Bildrechte: Dobler Metallbau GmbH
Visualisierung: DER bogen GmbH & Co. KG
DBM - Stand 09.08.2023